

Položkový rozpočetNázev stavby : **Poliklinika Prosek - posun stoupaček a těles při zateplení fasád átrií**

Název SO :

Datum zpracování : 20.5.2012

1	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	C E N A			
					dodávky		montáže	
					jednotková	celkem	jednotková	celkem
7	8	9	10					
Díl:		F1.4.a - ZÁŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB						
		DEMONTÁŽE - OBJEKT 1/ sekce 2						
1		Demontáž stávající stoupačky převedené na vnější stranu sloupu - demontáž začíná pod stropem 1.PP, končí nad podlahou 2.NP (ve výkresech demontáž značena fialově). Stoupačka - 14,15,17,18,20,21	sbr	6	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Demontáž potrubí a vnitřních stoupaček - č. 16, 19	sbr	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Demontáž stávajících topných těles a jejich přípojek	sbr	25	0,00	0,00	0,00	0,00
		DEMONTÁŽE - OBJEKT 1/ sekce 3						
4		Demontáž stávající stoupačky převedené na vnější stranu sloupu - demontáž začíná pod stropem 1.PP, končí nad podlahou 2.NP (ve výkresech demontáž značena fialově). Stoupačka - 3,4,7,8,10,11,24,25,26,	sbr	9	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Demontáž potrubí a vnitřních stoupaček - č. 5,9,23,	sbr	3	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Demontáž stávajících topných těles a jejich přípojek	sbr	47	0,00	0,00	0,00	0,00
		Armatury						
7		Kulový kohout s páčkou pro teplou vodu 180 C, PN25 - DN 20 (u stoupaček 3.sekce č.23 a 26 neosazovat!)	ks	10	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Regulační ventil závitový s možností napouštění, vypouštění, měření průtoků Oventrop Hydrocontrol R - DN 20 (kvs 5,71 m3/h) - ventil s namontov. měřicí a napouštěcí sadou (mimo 3.sekci, st.23+26)	ks	10	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Automatický odvodušňovací ventil do potr. ze zpětným ventilem DN 15	ks	40	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Kulový kohout vypouštěcí DN 15	ks	40	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Termostatická hlavice k integrovaným ventilům těles Korado Radik VK	ks	69	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Připojovací H-kus pro dvoutrubku k tělesům Korado radik VK - Vekotec Korado, DN 15, přímý, se svěrným šroubením pro ocelovou trubku DN15	ks	69	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozvod potrubí						
		Potrubí do DN 50 svařované z ocelových trubek závitových bežešvých ČSN 42 57 15, jak.mat. 11 353.0. Potrubní rozvod je uvažován kompletní, vč.závěsů, uložení a pomocných konstrukcí, svarových a přírubových spojů. Dále je potrubí uvažováno včetně tvarovek.						
13		dtto avšak DN15	m	678	0,00	0,00	0,00	0,00
14		dtto avšak DN20	m	155	0,00	0,00	0,00	0,00
		Řemeslný obor topná tělesa						
		Deskové těleso s prolamovanou čelní plochou a vestavěnou ventilovou garniturou Korado Radik VK, těleso vč. uchycovacího a závěsného materiálu						
15		dtto avšak VK 11-060040-60	ks	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00
16		dtto avšak VK 11-060080-60	ks	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00
17		dtto avšak VK 21-060080-60	ks	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00
18		dtto avšak VK 21-060100-60	ks	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00
19		dtto avšak VK 21-060110-60	ks	2,0	0,00	0,00	0,00	0,00

	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	C E N A			
					dodávky		montáže	
					jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	7	8	9	10	
20	dtto avšak VK 21-060120-60	ks	3,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	dtto avšak VK 21-060140-60	ks	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	dtto avšak VK 21-060180-60	ks	2,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	dtto avšak VK 22-060050-60	ks	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	dtto avšak VK 22-060060-60	ks	2,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	dtto avšak VK 22-060070-60	ks	3,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	dtto avšak VK 22-060090-60	ks	3,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	dtto avšak VK 22-060100-60	ks	2,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	dtto avšak VK 22-060110-60	ks	2,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	dtto avšak VK 22-060120-60	ks	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	dtto avšak VK 22-060160-60	ks	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	dtto avšak VK 33-060110-60	ks	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	dtto avšak VK 33-060180-60	ks	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	levé provedení							
33	dtto avšak VKL 21-060060-E0	ks	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	dtto avšak VKL 21-060100-E0	ks	2,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	dtto avšak VKL 21-060110-E0	ks	3,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	dtto avšak VKL 21-060120-E0	ks	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	dtto avšak VKL 21-060140-E0	ks	2,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	dtto avšak VKL 21-060160-E0	ks	3,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	dtto avšak VKL 21-060180-E0	ks	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	dtto avšak VKL 22-060060-E0	ks	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	dtto avšak VKL 22-060070-E0	ks	2,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	dtto avšak VKL 22-060100-E0	ks	3,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	dtto avšak VKL 22-060110-E0	ks	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	dtto avšak VKL 22-060120-E0	ks	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	dtto avšak VKL 22-060140-E0	ks	2,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	dtto avšak VKL 22-060160-E0	ks	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	dtto avšak VKL 33-060180-E0	ks	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izolace tepelné							
	Vyspravení tepelné izolace G+H Isover, typ IS-H/A (nebo Rockwool) kaširované hliníkovou fólií -součinitel tepel. vodivosti 0,038 W/mK, tl. 20. 30, 50 a 60 mm, tl. izolace x vnější průměr trubky							
48	20x28	m	60,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	30x35	m	120,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	Samolepicí páska G+H Isover AL 75	sbr	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	Nůž a šablona pro řezání izolací G+H Isover	ks	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nátěry							
52	Nátěry potrubí základní a dvojnásobné emailové DN 15-50	bm	833,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	Nátěry kovových doplňkových konstrukcí	m ²	3,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Stavební přímocce							
54	Sejmutí a nové osazení podhledů v 1.PP a 1.NP nezahrnujeme do rozpočtu(zuařazeno do stavební části). V případě požadavku na provedení prací bude oceněno zvlášť.	sbr	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	Průrazy předělů pater pro potrubí prostupující stavebními konstrukcemi a instalace prostupové chráničky - průměr 50mm. Potrubí v chráničce utěsněno	ks	16,0	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	C E N A			
					dodávky		montáže	
					jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	7	8	9	10	
56	Technická pomoc při vedení stoupaček pro přípojky topných těles. Ve vyvrtaném otvoru bude trubka pružně utěsněna.	ks	138,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	Technická pomoc při osazování konzol a závěsů topných těles	ks	69,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ostatní							
58	Napuštění a vypuštění topných větví č. 8 a 4	sbr	2,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Proplach potrubí při montáži	sbr	2,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	Doplňkový a montážní materiál	sbr	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	Tlakové a topné zkoušky	sbr	2,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	Uchycovací prvky Wemefa (objímky s pryžovou vložkou, závěsy, montážní lišty a.j.)	sbr	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	Doprava, zařízení staveniště	sbr	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	Ostatní náklady nezbytné k realizaci stavby dle dodavatele (VRN, přesuny hmot atd.)	sbr	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
			bez DPH			0,00		
	Celkem za	F1.4.a - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB	vč. DPH			0,00	0,00	